

приложение № 1 към техническа спецификация
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА за дейност 1

за основен ремонт на общинска пътна мрежа

№ по ред	Видове работи	ед.м.	Количество	ед.цена	Стойност
	I. Път с.Турян при км 4+800				
1.	Почистване на пътното платно от наноси и храсти	м3	15,20		
2.	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл.изкоп, натоварване и транспорт	м3	18,10		
3.	Трошенокаменна настилка	м3	215,00		
4.	Направа битумен разлив	м2	430,00		
5.	Полагане на плътен асфалтобетон - ръчно до 6 см	м2	430,00		
	Общо I :				
	II. Път с.Широка лъка-с.Върбово от км 2+400 до км 2+700 - 300 м				
1.	Почистване на пътното платно от наноси	м3	95,60		
2.	Трошенокаменна настилка	м3	45,00		
3.	Полагане на плътен асфалтобетон - ръчно до 6 см	м2	960,00		
	Общо II :				
	III. Път с.Мугла от км 5+600 до км 5+700- 350м2 от км 6+700 до км 6+800 - 350м2 от км 11+000 до км 11+300- 1050м2 от км 12+300 до км 12+530- 796 м2				

1.	Изкоп на земни маси с дълбочина до 0,5 м	м3	434,00		
2.	Превоз почви със самосвал на 4 км	м3	434,00		
3.	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл.изкоп, натоварване и транспорт	м3	104,00		
4.	Частично асфалтиране- ръчно с плътна асфалтова смес до 6см	м2	913,00		
5.	Частично асфалтиране- ръчно с плътна асфалтова смес от 6см до 8 см	м2	1633,00		
	Общо III :				
	О Б Щ О I, II и III :				
	20% ДДС				
	В С И Ч К О :				