

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ОУ"СТОЮ ШИШКОВ"-с.ТЪРЪН
СТАРА СГРАДА

№ по ред	Видове работи	мярка	количество	Ед.цена	стойност
1	остъкляване	Кв.м	35		
2.	Боядисване двукратно при ремонт	Кв.м.	530		
3.	събаряне на вътрешна мазилка при ремонт и събиране на отпадъци	Кв.м	530		
4.	Вътрешна гладка мазилка	Кв.м	605		
5.	Облицовка с гипс картон при ремонт	Кв.м	254		
6.	Шпакловане с готова смес при ремонт	Кв.м	254		
7.	Демонтаж на градоред	Кв.м	3		
8.	Демонтаж на дюшеме	Кв.м	30		
9.	Полагане на бетон	Кв.м	30		
10.	армировка	Кг.	300		
11.	кофраж	Кв.м.	30		
	Всичко:				
	ДДС				
	Всичко:				

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Доставка и монтаж на чогунен котел на нафта 611 кВт,
комплектован с нафтова горелка – IV ОУ “Стою Шишков” – гр.
Смолян

№ по ред	Видове работи	мярка	количество	Ед.цена	стойност
1	Демонтаж, стоманен котел изнасяне на отпадък, почистване и извозване отпадъци до сметище	Бр.	2		
2.	Доставка и монтаж котел МК-13, комплект с горелка и табло за управление	Бр.	2		
3.	Сума:				
4.	ДДС				
5.	Всичко:				

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ:ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ В ОУ –С. МОМЧИЛОВЦИ

№ по ред	Видове работи	мярка	количество	Ед.цена	стойност
I	Котелно изпълнено с чугунен котел				
1.	Демонтаж на стоманен котел и изнасяне отпадък, почистване и озвонване на отпадъци до сметище	Бр.	1		
2.	Доставка и монтаж котел МК-13 комплект с горелка и табло за управление	Бр.	1		
3.	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа-комплект	Бр.	1		
II.	Ремонтне работи по тръбопреносна мрежа				
4.	Деомнтаж и монтаж на ра.решетки и ламперия	Кв.м.	30.8		
5.	Демонтаж на тръба 2	Кг.	500		
6.	Доставка и монтаж на котелтръба2	м	60		
7.	Грундиране по метални конструкции и тръби	Кв.м.	8		
8.	Оформяне на преходи на тръбопроводи през стени и др.	Бр.	5		
III	Частичен ремонт на покривна система				
9.	Демонтаж покиривни керемиди,ремонт носеща конструкция от летви, пренареждане с бетонови керемиди	Кв.м.	107		

10.	Обшивка с улами и поцинкована ламарина	Кв.м.	6		
11.	Обшивка комин	Бр.	1		
12.	Оформяне била и ръбове	Бр.	1		
13.	Доставка и монтаж метална двукрилна врата 1600/2000	Бр.	1		
14.	Обормяне около монт.врата	Бр.	2		
15.	Нанасяне на бл. Боя по метални повърхности	Кв.м.	100		
16.	Мазилка по таван	Кв.м.	100		
17.	Нанасяне на боя по тавани и повърхности	Кв.м.	240		
18.	Нанасяне на бл. Боя по стени	Кв.м.	300		
19.	Доставка и монтаж на дограма по спесификация	комплект	1		
IV .	Фасадно боядисване				
	Фасадно боядисване	Кв.м.	1130		
	Тръбно скеле	Кв.м.	1130		
	Всичко:				
	ДДС				
	Всичко:				

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В VII СОУ „Отец
Паисий”, гр. Смолян

№ по ред	Видове работи	мярка	количество	Ед.цена	стойност
1.	Демонтиране на канализационни ПВЦ тръби Ф 110мм	м	40		
2.	Демонтиране на канализационни чугунени есове и дъги	бр	45		
3.	Демонтиране на канализационни ПВЦ тръби ф50мм	Бр.	10		
4.	Демонтиране на канализационни чугунени есове и дъги ПВЦ 50мм	Бр.	14		
5.	Пробиване отвори 20/20-30/30см в бетонни стени 20см.	Бр.	14		
6.	Изграждане на водопроводен възел	Бр.	1		
7.	Направа улей от 20/15-25/20 ръчно в тухлена зидария	м	22		
8.	Доставка и монтаж на ПВЦ тръбиФ110	Бр.	40		
9.	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф 50мм	м	10		
10.	Доставка и монтаж на есове и дъги ф-50мм	Бр.	14		
11.	Доставка и монтаж на есове и дъги ф 110мм	Бр.	45		
12.	Замазване около тръби в пода	Бр.14			
13.	Демонтаж облицовка фаянсови плочки	Кв.м	8		
14.	Направа циментова замазкаМ300Д2см по стени	Кв.м	8		
145	Фаянсва облицовка	Кв.м.	180		

	прави стени и покрай мивки				
16.	Настилка с теракотни полочи	Кв.м.	50		
17.	Демонтиране на клозетно чугунено клекааало	Бр.	14		
18.	Доставка и монтаж на клозетни клекала чугунени с казанчето и ПВЦ промивна тръба	Бр.	14		
19.	Доставка и монтаж на тоалетни мивки среден формат вкл. сифона	Бр.	8		
20.	Гипсова шпакловка по стени и тавани	Кв.м.	110		
21.	Латексово боядисване	Кв.м.	110		
22.	Доставка и монтаж алуминиеви врати70/200см.	Бр.	14		
23.	Доставка и монтаж алуминиеви врати80/200см	Бр.	7		
24.	Ръчен пренос на строителни материали и превоз на отпадъци	Ч.час	60		
25.	Превоз на строителни отпадъци на 16 км.	Куб.м.	6		
	Всичко:				
	ДДС				
	Всичко:				