

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СМОЛЯН**

**ОБЕКТ: I СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	M2	44,60		
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	M2	310,60		
3	РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ СЪКЛЕНИ ТУХЛИ	M2	28,00		
4	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	M2	355,20		
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	M2	355,20		
6	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	M2	355,20		
7	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	M2	355,20		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	M2	44,60		
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	M2	310,60		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	M	80,00		
11	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	M	80,00		
12	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМ.РЕШЕТКИ ЗА ПРОЗОРЦИ	КГ	2068,00		
13	ГРУНДИРАНЕ СТОМ. РЕШЕТКИ	M2	115,00		
14	БЛАЖНА БОЯ ПО СТОМ. РЕШЕТКИ	M2	115,00		
15	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	M2	3028,00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	M2	2522,00		
17	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	M2	2522,00		
18	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	M	691,98		
19	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	M	691,98		
20	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	M2	852,00		
21	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	M2	852,00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ XPS 6CM	M2	852,00		
23	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	БР	8,00		
24	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА	M2	852,00		
25	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	M	150,00		
26	БИТУМЕН ГРУНД	M2	852,00		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пласгта	M2	852,00		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО БОРД	M2	120,00		
29	ПОДМЯНА ПОЦИНК. ЛАМ.ПО БОРДОВЕ	M2	90,00		
30	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	M3	92,00		
31	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	M3	92,00		

**ВСИЧКО за I-во СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"**

**ОБЕКТ: II ОУ "Проф. АСЕН ЗЛАТАРОВ"**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ДОГРАМА</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	M2	1310,30		
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	M2	246,61		

3	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	M2	1556,91		
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	M2	1556,91		
5	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	M2	1556,91		
6	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	M2	1556,91		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	M2	1310,30		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	M2	246,61		
9	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	M	726,00		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	M	726,00		
	<b>ФАСАДИ</b>				
11	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	M2	3517,00		
12	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ	M3	5,75		
13	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	M2	50,00		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	M2	527,00		
15	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	M2	527,00		
16	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	M	3110,47		
17	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	M	3110,47		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.МИНЕРАЛНА ВАТА	M2	1783,00		
19	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН	M2	1783,00		
20	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	M2	1833,00		
21	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ С ЛАТЕКС	M2	1833,00		
22	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	M	692,00		
23	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	M	692,00		
	<b>ПОКРИВ</b>				
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ 10CM XPS ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	M2	162,00		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 7CM	M2	1296,00		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 5CM	M2	463,00		
27	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	M2	55,00		
28	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	M2	55,00		
29	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА	M2	55,00		
30	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	M	35,00		
31	БИТУМЕН ГРУНД	M2	55,00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта	M2	55,00		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО БОРДОВЕ	M2	28,00		
34	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	БР	2,00		
35	ПОДМЯНА НА ПОЦИНК. ЛАМ.ПО БОРДОВЕ	M2	21,00		
36	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	M3	6,00		
37	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	M3	6,00		
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ</b>				
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. 10CM.ESP ЕРКЕРИ	M2	172,00		
39	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	M2	172,00		
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.МИНЕРАЛНА ВАТА	M2	322,00		
41	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН	M2	322,00		
42	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	M2	322,00		
43	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ С ЛАТЕКС	M2	322,00		

44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. 10CM.ESP ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА ТАВАН	M2	91,00		
45	ШПАКЛОВКА С ТЕРАКОЛ	M2	91,00		
<b>ВСИЧКО ЗА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ</b>					
<b>ОиВ</b>					
46	РАЗРЯЗВАНЕ , ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА КОТЕЛ	БР	2		
47	ДЕМОНТАЖ ФУКС	M2	5		
48	Н-ВА И М-Ж ВЪЗДУХОПР ЧЕР ЛАМ ФАЛЦ КРЪГЛИ 3ММ ДО Ф300 ЗА ДИМОХОД	M2	5		
49	Д-КА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 200 000 КСАЛ/Н	БР	1		
50	М-Ж КОТЕЛ	БР	1		
51	Д-КА ПАТЕНТОВА ТРЪБА Ф100/108	М	100		
52	МОНТАЖ ТРЪБОПРОВОДИ ОКОЛО СЪОРЪЖ. И АПАРАТУРИ ДО Ф106/114ММ	М	100		
53	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ОКОЛО СЪОРЪЖ.И АПАРАТУРИ 1/2" И 11/16ММ	М	10		
54	Д-КА И МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ОКОЛО СЪОРЪЖ.И АПАРАТУРИ 1 1/4" И 25/32ММ	М	50		
55	Д-КА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф22/19	М	10		
56	Д-КА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф42/19	М	50		
57	Д-КА ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ Ф108/19	М	100		
58	Д-КА И М-Ж ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНИ КОЛЕНА Ф108	БР	30		
59	Д-КА ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНИ КОЛЕНА Ф42	БР	20		
60	Д-КА ФЛАЦИ Ф100	БР	8		
61	Д-КА ЩУЦЕРИ 100	БР	4		
62	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 70/76	БР	8		
63	МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВО С-НИЕ ДО Ф 80	БР	4		
64	Д-КА КРАНОВЕ Ф108	БР	4		
65	МОНТАЖ НА ШИБЪРНИ КРАНОВЕ ДО Ф 100	БР	4		
66	Д-КА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	БР	2		
67	МОНТАЖ НА ФИТИНГИ ДО 1 1/4"	БР	2		
68	ДЕМОНТАЖ НА ШИБЪРНИ КРАНОВЕ ДО Ф 100	БР	4		
69	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА	БР	2		
70	Д-КА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА "WILO TOP - S 50/7"	БР	2		
71	МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ МНОГОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 0.01Т	БР	2		
72	МОНТАЖ ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ	М	160		
73	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 150	М	160		
74	ТОПЛА ПРОБА КОТЕЛ	БР	1		
<b>ВСИЧКО ЗА ОиВ</b>					
<b>ВСИЧКО ЗА II-ро ОУ "Проф. Асен Златаров"</b>					
<b>ОБЕКТ: VI ОУ и ГПЧЕ "ИВАН ВАЗОВ"</b>					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ДОГРАМА</b>				

1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	M2	322,00		
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	M2	326,90		
3	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	M2	648,90		
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	m2	659,90		
5	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	m2	659,90		
6	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	M2	659,90		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	M2	322,00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	M2	326,90		
9	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250 ММ НА ТЪНКА ФУГА ЗА РЕМОНТИ	M3	1,20		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	M	262,00		
11	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	M	262,00		
	<b>ФАСАДА</b>				
12	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	M2	3104,00		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	M2	1650,00		
14	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	M2	1650,00		
15	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	M	2472,72		
16	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	M	2472,72		
	<b>ПОКРИВ</b>				
17	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	m2	1124		
18	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	m2	1124		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10CM	m2	1124		
20	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА	m2	1124		
21	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	m	250		
22	БИТУМЕН ГРУНД	m2	1124		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта	m2	1124		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - ПО БОРД	m2	200		
25	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	бр	10		
26	ПОДМЯНА ПОЦ. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	m2	150		
27	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	m3	115		
28	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	m3	115		
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ</b>				
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10CM.ESP	M2	177,00		
30	ТЕРАКОЛОВА ШПАКЛОВКА	M2	177,00		
31	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	M2	117,00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ EPS 10CM	M2	111,00		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 10CM.XPS	M2	6,00		
<b>ВСИЧКО ЗА VI ОУ и ГПЧЕ "Иван Вазов"</b>					
<b>ОБЕКТ: VII СОУ "ОТЕЦ ПАИСИИ"</b>					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>БЛОК А, Б, В</b>				
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	m2	1275		
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	m2	528		

3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	528		
4	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	528		
5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	528		
6	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	528		
7	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	528		
8	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	244		
9	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	244		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	м2	1063		
11	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	1063		
12	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	м	936		
13	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	936		
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА БАТА 10CM в подпокривно пространство в/у таванска плоча	м2	808		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ESP - 7CM. - ЕРКЕР	м2	103		
16	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	103		
17	ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	194		
18	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	194		
19	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	м2	194		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. XPS-10CM	м2	194		
21	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	м2	194		
22	БИТУМЕН ГРУНД	м2	194		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта ВОАЛИТ	м2	194		
24	ПОДМЯНА НАДОЛУЧНИ ПОЛИ	м2	62		
25	ПОДМЯНА ОЛУЦИ	м	62		
26	ПОДМЯНА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	БР	4		
	<b>БЛОК Г</b>				
27	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1321		
28	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ	м2	382		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	382		
30	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	402		
31	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	402		
32	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	402		
33	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	402		
34	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	195		
35	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	195		
36	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	20		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	20		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	м2	1101		
39	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	1101		
40	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	м	784,00		
41	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	784,00		
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА БАТА 10CM в подпокривно пространство в/у таванска плоча	м2	763,00		
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ESP - 7CM. - ЕРКЕР	м2	223		

44	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	233		
	<b>БЛОК Д, Е</b>				
45	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	600		
46	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ	м2	155		
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	155		
48	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	261		
49	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	261		
50	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	261		
51	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	261		
52	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	109		
53	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	109		
54	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	106		
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	106		
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5СМ.ESP	м2	507		
57	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	507		
58	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2СМ	М	460		
59	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	М	460		
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 10СМ в подпокривно пространство в/у таванска плоча	М2	768		
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ESP - 7СМ. - ЕРКЕР	м2	182		
62	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	182		
	<b>БЛОК Ж</b>				
63	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	1258		
64	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ	м2	78		
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	78		
66	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	253		
67	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	253		
68	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	253		
69	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	253		
70	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	114		
71	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	114		
72	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	175		
73	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	175		
74	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5СМ.ESP	м2	1049		
75	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	1049		
76	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2СМ	М	416		
77	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	М	416		
78	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 10СМ в подпокривно пространство в/у таванска плоча	М2	214		
79	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	М2	432		
80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. XPS-10СМ	м2	432		
81	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА	М2	432		
82	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	М	96		
83	БИТУМЕН ГРУНД	М2	432		

84	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта	M2	432		
85	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО БОРДОВЕ	M2	77		
86	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	БР	8		
87	ПОДМЯНА НА ПОЦИНК. ЛАМ.ПО БОРДОВЕ	M2	58		
88	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP ПО ТАВАН СУТЕРЕН	m2	646		
89	ТЕРАКОЛОВА ШПАКЛОВКА	m2	646		
	<b>БЛОК СЪЛБИЦЕ</b>				
90	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	m2	520		
91	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ	m2	31		
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	m2	31		
93	ИЗКЪРПВАНЕ ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	m2	228		
94	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	m2	228		
95	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	m2	228		
96	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	m2	228		
97	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	69		
98	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	69		
99	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	m2	197		
100	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	m2	197		
101	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP	m2	434		
102	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	m2	434		
103	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	М	340		
104	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	М	340		
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. 10CM.ESP ОТ ДОЛНАТА СТРАНА НА ПОКРИВНАТА ПЛОЧА	M2	441		
106	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	m2	441		
107	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА ТАВАНИ	M2	441		
108	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	M3	21		
109	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	M3	21		
	<b>ВИЧКО ЗА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ</b>				
	<b>ОиВ</b>				
	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
110	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 20,5/26 ММ	М	673		
111	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 15/21	М	2699		
112	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 25/32 ММ	М	651		
113	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 30/40 ММ	М	329		
114	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 38/44,5 ММ	М	207		
115	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 50/57 И54/60 ММ	М	304		
116	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 70/76 ММ	М	80		
117	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 82/89 ММ	М	71		
118	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 94/102 ММ	М	111		

119	ДЕМОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф 106/114 ММ	М	140		
120	ДЕМОНТИРАНЕ НА ШИБЪР, ВЕНТИЛ, КРАНОВЕ ДО 100 АТМ. Ф 1 1/4"	БР.	240		
121	ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА	БР.	423		
	<b>БЛОК А / монтаж отоплителна инсталация</b>				
122	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	М	82		
123	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	М	45		
124	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	М	88		
125	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	М	52		
126	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.	8		
127	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	8		
128	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	4		
129	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	4		
130	Д-КА ЦИРК.ПОМПА WILO	бр.	1		
131	СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ 1"	бр.	3		
132	ХОЛЕНДРИ 1"	бр.	6		
133	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	14		
134	Д-КА НА ВОДОВОДЕН ФИЛТЪР 1"	бр.	1		
135	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE ЗА ТРЪБА 1"	М	32		
136	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIRE ЗА ТР.3/4"	М	26		
137	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	М	58		
138	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	М	215		
139	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	8		
140	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		
	<b>БЛОК А / отоплителни тела</b>				
141	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 20/600/1400	бр.	4		
142	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 21/600/1000	бр.	1		
143	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 21/600/1400	бр.	1		
144	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 21/600/1600	бр.	1		
145	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 22/600/600	бр.	1		
146	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 22/600/800	бр.	1		
147	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 22/600/1000	бр.	4		
148	Д-КА НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 22/600/1200	бр.	1		
149	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.	14		
150	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.НАД 1600ММ ТРИПАНЕЛНИ	бр.	1		
151	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	15		
152	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	15		
153	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛ	бр.	15		
154	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	30		
	<b>БЛОК Б / тръбна мрежа</b>				
155	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	М	280		
156	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	М	50		



157	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м	30		
158	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м	45		
159	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м	28		
160	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н2" И 50/57 И 54/60ММ	м	94		
161	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	16		
162	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.	6		
163	Д-КА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛ 1" <<Д-КА>>	бр.	4		
164	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	26		
165	Д-КА ЦИРК.ПОМПА WILO TOP-RL 40/4	бр.	1		
166	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		
167	Д-КА ВЕНТИЛИ 2"	бр.	3		
168	ХОЛЕНДРИ 2"	бр.	6		
169	ВОДЕН ФИЛТЪР 2"	бр.	1		
170	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	10		
171	Н-ВА И МОНТАЖИ ВОДО КОЛЕКТОРИ н253/273ММ ДЪЛ. ДО 3М	бр.	2		
172	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	12		
173	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	12		
174	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIRE ЗА ТР.3/4"	м	20		
175	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE ЗА ТРЪБА 1"	м	20		
176	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE ЗА ТРЪБА 1 1/4"	м	45		
177	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE 1 1/2"	м	28		
178	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIRE ЗА ТР.2"	м	92		
179	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	22		
180	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	м	205		
181	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	22		
182	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	525		
183	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ц25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ лу12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	50		
	<b>БЛОК Б / отоплителни тела</b>				
184	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/600	бр.	1		
185	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1000	бр.	1		
186	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1400	бр.	3		
187	ПАНЕЛЕН РАДИАТОР 20/600/1600	бр.	1		
188	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1800	бр.	1		
189	ПАНЕЛЕН Р-Р 21/600/600	бр.	2		
190	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1000	бр.	2		
191	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1200	бр.	1		
192	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1400	бр.	1		
193	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1600	бр.	5		
194	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1800	бр.	3		
195	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.	17		
196	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.НАД 1600ММ ТРИПАНЕЛНИ	бр.	4		
197	ДОСТАВКА ЛИРА 500/380	бр.	6		
198	М-Ж ЛИРИ	бр.	6		
199	Д-КА НА ЧУГ.РАДИАТОРИ 500/110/60	бр.	76		

200	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ ДО 10 ПРЕШЛЕНА	бр.	10		
201	М-Ж ОТОПЛ ТЕЛА ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА - ДЪЛЖ 6 М	бр.	13		
202	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	50		
203	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	50		
204	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	100		
205	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛ	бр.	50		
206	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.	50		
	<b>БЛОК В / тръбна мрежа</b>				
207	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м	387		
208	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м	75		
209	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м	140		
210	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м	25		
211	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м	41		
212	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н2" И 50/57 И 54/60ММ	м	24		
213	Д-КА ТРЪБА Ф70/76	м	134		
214	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ВЦТ ДО 100 АТМ н82/89ММ	м	134		
215	СТОМ.К-Я ЗА КОНЗОЛИ ЗА ЦЯЛОТО У-ЩЕ	тона	1,5		
216	МОНТАЖ КОНЗОЛИ,ПОДПОРИ И ДР. ДО 5 КГ. ВИС.ДО 15 М. СНЯГО	тона	1,5		
217	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	10		
218	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.	12		
219	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 1"	бр.	12		
220	Д-КА ЩРАНГ ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	2		
221	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	36		
222	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	18		
223	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	18		
224	КАПИ 1/2"	бр.	11		
225	МОНТАЖ КАПИ	бр.	11		
226	ИЗОЛАЦИЯ ISORIPRE ЗА ТР.Ф70/76	м	134		
227	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	м	134		
228	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	816		
229	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	30		
230	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ц25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ лу12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	70		
231	ДОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА WILO TOP-50-4	бр.	1		
232	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		
233	Д-КА ВЕНТИЛ 21/2" <<O-UD LEKJR>>	бр.	3		
234	ВОДЕН ФИЛТЪР 21/2"	бр.	1		
235	ХОЛЕНДЪР 21/2"	бр.	6		
236	МОНТАЖ СК,ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,ВЪЗВР.КЛАПИ И ДР. ДО 100ММ	бр.	10		

	<b>БЛОК В / отоплителни тела</b>				
237	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/400	бр.		3	
238	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/800	бр.		5	
239	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/800	бр.		1	
240	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1000	бр.		12	
241	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1200	бр.		1	
242	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1400	бр.		4	
243	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1600	бр.		6	
244	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1800	бр.		2	
245	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/2000	бр.		4	
246	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/2300	бр.		2	
247	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.		32	
248	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.НАД 1600ММ ТРИПАНЕЛНИ	бр.		8	
249	Д-КА ЛИРА RE/9 600/1400	бр.		2	
250	М-Ж ЛИРИ	бр.		2	
251	М-Ж ОТОПЛ ТЕЛА ОТ ГЛАДКИ ТРЪБИ ДО 3 РЕДА - ДЪЛЖ 6 М	бр.		27	
252	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.		69	
253	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.		69	
254	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.		138	
255	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛО	бр.		69	
256	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.		69	
	<b>БЛОК Г / тръбна мрежа</b>				
257	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м		340	
258	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м		260	
259	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м		158	
260	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м		113	
261	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м		48	
262	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н2" И 50/57 И 54/60ММ	м		38	
263	Д-КА ТР.Ф76/83	м		156	
264	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.		20	
265	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.		20	
266	Д-КА НА СФЕРИЧНИ КРАНЧЕТА 1/2"ЗА ИЗТАКВАНЕ	бр.		2	
267	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.		12	
268	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 1"	бр.		22	
269	Д-КА ЩРАНГ ВЕНТИЛ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.		4	
270	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.		50	
271	ДОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА WILO TOP-50-4	бр.		1	
272	Д-КА ВЕНТИЛ 2 1/2" <<O-UD LEKJR>>	бр.		3	
273	ВОДЕН ФИЛТЪР 2 1/2"	бр.		1	
274	ХОЛЕНДЪР 2 1/2"	бр.		6	
275	МОНТАЖ СК,ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,ВЪЗВР.КЛАПИ И ДР. ДО 100ММ	бр.		10	
276	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORPIPE ЗА ТР Ф76/83	м		156	

277	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	1113		
278	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	30		
279	КАПИ 1/2"	бр.	13		
280	МОНТАЖ КАПИ	бр.	13		
281	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	м	156		
	<b>БЛОК Г / отоплителни тела</b>				
282	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/600	бр.	6		
283	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1000	бр.	18		
284	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1200	бр.	7		
285	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1400	бр.	14		
286	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1600	бр.	9		
287	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1800	бр.	5		
288	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/2000	бр.	1		
289	Д-КА ПАНЕЛЕН Р-Р21/400	бр.	2		
290	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ. СВАЛ. И КАЧВ ДЪЛЖ. ДО 1600ММ	бр.	54		
291	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ. СВАЛ. И КАЧВ ДЪЛЖ. НАД 1600ММ ТРИПАНЕЛНИ	бр.	8		
292	Д-КА ЛИРА RE/9 600/1400	бр.	4		
293	ЛИРА 400/1400	бр.	4		
294	М-Ж ЛИРИ	бр.	8		
295	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	70		
296	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	70		
297	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	140		
298	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ. ТЯЛ	бр.	70		
299	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.	70		
	<b>БЛОК Д / тръбна мрежа</b>				
300	МОНТАЖ ЧЕР. ГАЗ. ПАТ. ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м	120		
301	МОНТАЖ ЧЕР. ГАЗ. ПАТ. ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м	35		
302	МОНТАЖ ЧЕР. ГАЗ. ПАТ. ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м	25		
303	МОНТАЖ ЧЕР. ГАЗ. ПАТ. ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м	35		
304	МОНТАЖ ЧЕР. ГАЗ. ПАТ. ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н2" И 50/57 И 54/60ММ	м	110		
305	Д-КА ЦИРК. ПОМПА WILO TOP-RL 40/4	бр.	1		
306	Д-КА ВЕНТИЛИ 2"	бр.	3		
307	ХОЛЕНДРИ 2"	бр.	6		
308	ВОДЕН ФИЛТЪР 2"	бр.	1		
309	МОНТАЖ СК, ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ВЪЗВР. КЛАПИ И ДР. ДО 100ММ	бр.	10		
310	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	6		
311	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	6		
312	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIRE ЗА ТР. 2"	м	110		
313	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	м	110		
314	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	325		
315	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	25		

316	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ц25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ лу12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	15		
	<b>БЛОК Д / отоплителни тела</b>				
317	Д-КА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 10/600/600	бр.	1		
318	Д-КА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 10/600/1000	бр.	1		
319	Д-КА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 22/600/800	бр.	2		
320	Д-КА ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ 22/600/1200	бр.	1		
321	ПАН.РАДИАТОРИ 33/300/1400	бр.	3		
322	ПАН.РАДИАТОРИ 33/300/1600	бр.	1		
323	ПАН.РАДИАТОРИ 33/300/2000	бр.	10		
324	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.	9		
325	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.НАД 1600ММ ТРИПАНЕЛНИ	бр.	10		
326	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	19		
327	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	19		
328	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	38		
329	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛО	бр.	19		
330	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.	19		
	<b>БЛОК Е / тръбна мрежа</b>				
331	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м	320		
332	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м	70		
333	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м	60		
334	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м	20		
335	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м	40		
336	Д-КА ЦИРК.ПОМПА WILO	бр.	1		
337	Д-КА СКП 11/2"	бр.	3		
338	ХОЛЕНДЪР 11/2"	бр.	6		
339	ВОДЕН ФИЛТЪР 11/2"	бр.	1		
340	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	10		
341	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	4		
342	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.	10		
343	Д-КА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛ 1" <<Д-КА>>	бр.	2		
344	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	16		
345	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	10		
346	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	10		
347	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	510		
348	ИЗОЛАЦИЯ ISORIPЕ 11/2"	м	40		
349	ИЗОЛАЦИЯ ISORIPЕ ЗА ТРЪБА 11/4"	м	20		
350	ИЗОЛАЦИЯ ISORIPЕ ЗА ТРЪБА ЗА ТРЪБА 1"	м	60		
351	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIPЕ ЗА ТР.3/4"	м	40		
352	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	25		
353	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ц25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ лу12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	40		
354	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		

	<b>БЛОК Е / отоплителни тела</b>				
355	ПАНЕЛЕН Р-Р 10/600/800	бр.		2	
356	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1000	бр.		2	
357	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1200	бр.		4	
358	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1200	бр.		9	
359	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1400	бр.		3	
360	ДОСТАВКА ЛИРА 500/380	бр.		2	
361	Д-КА ЛИРА 400/900	бр.		1	
362	ЛИРА 500/1200	бр.		1	
363	М-Ж ЛИРИ	бр.		4	
364	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.		20	
365	Д-КА НА ЧУГ.РАДИАТОРИ 500/110/60	бр.		58	
366	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ ДО 20 ПРЕШЛЕНА	бр.		3	
367	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.		27	
368	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.		27	
369	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.		54	
370	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛО	бр.		27	
371	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.		27	
	<b>Стълбище / тръбна мрежа</b>				
372	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м		250	
373	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м		72	
374	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м		44	
375	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м		53	
376	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м		84	
377	ДОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА WILO TOP-50-4	бр.		1	
378	Д-КА СК 11/2"	бр.		3	
379	Д-КА СКП 11/2"	бр.		3	
380	ХОЛЕНДЪР 11/2"	бр.		6	
381	ВОДЕН ФИЛТЪР 11/2"	бр.		1	
382	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.		10	
383	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.		11	
384	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.		11	
385	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.		1	
386	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.		10	
387	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.		6	
388	Д-КА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛ 1" <<Д-КА>>	бр.		4	
389	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.		16	
390	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м		503	
391	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE ЗА ТРЪБА ЗА ТРЪБА 1"	м		12	
392	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE ЗА ТРЪБА 11/4"	м		50	
393	ИЗОЛАЦИЯ ISORIRE 11/2"	м		84	
394	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2		30	

395	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 20/20ц25/25 В БЕТОННИ СТЕНИ лу12СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	15		
	<b>Стълбище / отоплителни тела</b>				
396	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/600	бр.	3		
397	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/800	бр.	9		
398	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/1000	бр.	21		
399	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/1200	бр.	6		
400	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/1400	бр.	2		
401	Д-КА ПАН.РАД. 22/600/1600	бр.	1		
402	Д-КА ПАН.РАД. 21/600/400	бр.	1		
403	ЛИРА 400/1200	бр.	3		
404	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ.СВАЛ.И КАЧВ ДЪЛЖ.ДО 1600ММ	бр.	43		
405	М-Ж ЛИРИ	бр.	3		
406	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	46		
407	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	46		
408	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	92		
409	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ.ТЯЛО	бр.	46		
410	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.	46		
	<b>БЛОК Ж / тръбна мрежа</b>				
411	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1/2" И 15/21ММ	м	360		
412	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н3/4" И 20,5/26ММ	м	48		
413	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1" И 25/32ММ	м	90		
414	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/4" И 32/40ММ	м	36		
415	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ С н1 1/2" И 38/44,5ММ	м	30		
416	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	12		
417	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 3/4"	бр.	12		
418	ДОСТАВКА НА ЩРАНГ ВЕНТИЛИ 1"	бр.	4		
419	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	28		
420	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	бр.	14		
421	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	14		
422	ДОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА WILO TOP-50-4	бр.	1		
423	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		
424	Д-КА СКП 11/2"	бр.	3		
425	ХОЛЕНДЪР 11/2"	бр.	6		
426	ВОДЕН ФИЛТЪР 11/2"	бр.	1		
427	Д-КА ЦИРК.ПОМПА WILO	бр.	1		
428	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦИРКУЛАЦИОННИ	бр.	1		
429	СФЕРИЧНИ КРАНОВЕ 1"	бр.	3		
430	ХОЛЕНДРИ 1"	бр.	6		
431	Д-КА НА ВОДОВОДЕН ФИЛТЪР 1"	бр.	1		
432	МОНТАЖ АРМАТУРА ДО 2"	бр.	20		
433	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100ц300 АТМ. ДО н102	м	564		
434	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ISORIFE ЗА ТР.3/4"	м	48		
435	ИЗОЛАЦИЯ ISORIFE ЗА ТРЪБА ЗА ТРЪБА 1"	м	90		
436	ИЗОЛАЦИЯ ISORIFE ЗА ТРЪБА 11/4"	м	36		
437	ИЗОЛАЦИЯ ISORIFE 11/2"	м	30		

438	НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ	м	204		
439	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	30		
<b>БЛОК Ж / отоплителни тела</b>					
440	ПАНЕЛЕН Р-Р 20/600/1000	бр.	2		
441	ПАНЕЛЕН Р-Р 21/600/1400	бр.	1		
442	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/600	бр.	1		
443	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1000	бр.	1		
444	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1200	бр.	11		
445	ПАНЕЛЕН Р-Р 22/600/1400	бр.	1		
446	МОНТАЖ ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ ВКЛ. СВАЛ. И КАЧВ ДЪЛЖ. ДО 1600ММ	бр.	17		
447	Д-КА ЛИРА 400/900	бр.	4		
448	ЛИРА 400/1200	бр.	1		
449	Д-КА ЛИРА 600/900	бр.	1		
450	ЛИРА 600/1200	бр.	1		
451	М-Ж ЛИРИ	бр.	7		
452	Д-КА НА ЧУГ. РАДИАТОРИ 500/110/60	бр.	126		
453	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ ДО 10 ПРЕШЛЕНА	бр.	3		
454	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ ДО 20 ПРЕШЛЕНА	бр.	6		
455	Д-КА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ 350/160/60	бр.	435		
456	МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НАД 30 ПРЕШЛЕНА	бр.	14		
457	Д-КА НА РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	47		
458	СЕКРЕТЕН ВЕНТИЛ 1/2"	бр.	47		
459	МОНТАЖ ФИТИНГИ ДО 1/2"	бр.	94		
460	ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С КОТЕЛ И НА ТЕЦ ЗА ОТ. ТЯЛ	бр.	47		
461	ЕФЕКТИВНО РЕГУЛИРАНЕ	бр.	47		
<b>ВСИЧКО ЗА ОиВ</b>					
<b>ВСИЧКО ЗА VII СОУ "Отец Паисий"</b>					

**ОБЕКТ: ОДЗ №3 "РОДОПЧАНЧЕ"**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕТСКА ЯСЛА / ДОГРАМИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ-дървени	м2	315,9		
2	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ-метални	м2	30,22		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	315,9		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	30,22		
5	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	346,12		
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	346,12		
7	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	346,12		
8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	346,12		
9	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	209,6		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	209,6		
<b>ДЕТСКА ЯСЛА / ФАСАДИ</b>					



11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 8CM.ESP	м2	791		
12	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	878		
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ - 9 CM	м2	87		
14	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ 2CM	м	854		
15	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	854		
16	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	950		
	<b>ДЕТСКА ЯСЛА / ПОКРИВ</b>				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИН.БАТА-10CM.	м2	445		
18	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	171		
19	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	м2	171		
20	ЦИМЕНТОВА ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА	м2	171		
21	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	м	55		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. XPS-10CM	м2	171		
23	БИТУМЕН ГРУНД	м2	171		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта	м2	171		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО БОРД	м2	44		
26	ПОДМЯНА ПОЦ. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	35		
27	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	бр	4		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5CM.ESP-ПО ТАВАН ВКОПАНА ЧАСТ	м2	171		
29	ТЕРАКОЛОВА ШПАКЛОВКА	м2	171		
30	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	м3	29		
31	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	м3	29		
	<b>ДЕТСКА ГРАДИНА / ДОГРАМИ</b>				
32	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	243,8		
33	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ-метални	м2	42		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	243,8		
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	42		
36	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПО ДОГРАМА	м2	291,4		
37	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	291,4		
38	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	291,4		
39	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	291,4		
40	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ -вътрешни 20см	м	150		
41	ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ -външни 21см	м	159,4		
	<b>ДЕТСКА ГРАДИНА / ФАСАДИ</b>				
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ - 8 CM	м2	568		
43	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	568		
44	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗ	м	612,2		
45	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	612,2		
46	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	720		
	<b>ДЕТСКА ГРАДИНА / ПОКРИВ</b>				
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИН.БАТА-10CM.	м2	406		
	<b>ДЕТСКА ГРАДИНА / ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ</b>				

48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗ. ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ - 9 СМ	м2	7		
49	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	169		
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 5СМ.ESP	м2	162		
<b>ВСИЧКО ЗА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ</b>					
<b>ОиВ</b>					
51	Д-КА ПОТОПЯЕМА ПОМПА "БИБО" С АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ	бр.	1		
52	МОНТАЖ НА ПОМПИ - ЦЕНТРОБЕЖНИ ЕДНОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 0.2Т	бр.	1		
53	Д-КА СМУКАТЕЛЕН КУХН. ЧАДЪР ОСТРОВЕН С ФИЛТЪРНИ КАСЕТИ 1000/1400/450+250	бр.	2		
54	М-Ж НА ШАПКИ И ЧАДЪРИ ПЕРИМЕТЪР ДО 4000ММ	бр.	2		
55	Д-КА И МОНТАЖ ГОРЕЛКА ЗА ГОТВАРСКА ПЕЧКА	бр.	1		
56	Д-КА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА Ф150/195 С Д-НА 19	м2	59		
57	Д-КА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА Ф108/114 С Д-НА 19	м2	49		
58	Д-КА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА КОЛЕКТОРИ В КОТЕЛНОТО Ф250/273 С Д-НА 19ММ	м2	15		
59	МОНТАЖ ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ	м	251		
60	Д-КА НА БАЛАНС- ВЕНТИЛ ЗА БОЙЛЕРА DN25	бр.	2		
61	МОНТИРАНЕ НА ШИБЪР, ВЕНТИЛ, КРАНОВЕ ДО 100 АТМ. ДО Ф 1 1/4"	бр.	2		
62	Д-КА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА БОЙЛЕРА 1000Л ' С Д-НА 19 ММ	м2	6		
63	ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	1		
64	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 50/57	м	5		
65	НАПРАВА НА СТУДЕНА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ С ИЛИ БЕЗ КОТЕЛ	бр.	1		
66	НАПРАВА НА ТОПЛА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО ПРИ ИНСТАЛАЦИЯ С ИЛИ БЕЗ КОТЕЛ	бр.	1		
<b>ВСИЧКО ЗА ОиВ</b>					
<b>ВСИЧКО ЗА ОДЗ № 3 "Родопчанче"</b>					
<b>ОБЕКТ: ОДЗ № 6 "ЗОРНИЦА"</b>					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
<b>ДОГРАМИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	160,52		
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	26,3		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	160,52		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	26,3		
5	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	186,82		
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	213,12		
7	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	399,94		

8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	186,82		
9	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	м	85		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	м	85		
	<b>ФАСАДИ</b>				
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 6CM.ESP	м2	342		
12	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	342		
13	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	м	549,32		
14	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	549,32		
15	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	450		
	<b>ПОКРИВ</b>				
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 7,5CM	м2	302		
	<b>ПЛОЧА НАД СУТЕРЕН</b>				
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 CM ESP ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	188,58		
18	ТЕРАКОЛОВА ШПАКЛОВКА	м2	188,58		
	<b>ВСИЧКО ЗА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ</b>				
	<b>ОиВ</b>				
19	РАЗРЯЗВАНЕ , ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА КОТЕЛ	бр.	1		
20	Д-КА КОТЕЛ НАФТОВ 295 KW	бр.	1		
21	М-Ж КОТЕЛ	бр.	1		
22	Д-КА НАФТОВА ГОРЕЛКА 260-396 KW ДВУСТЕПЕННА	бр.	1		
23	МОНТАЖ НАФТОВА ГОРЕЛКА И НАКЛАДКА ДО 40kg/h	бр.	1		
24	Д-КА И М-Ж ЕЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ С СЕДМ. ПРОГРАМАТОР,МОДУЛИ ЗА БОЙЛЕР	бр.	1		
25	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА	бр.	2		
26	Д-КА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА "WILO TOP-S 50/7"	бр.	2		
27	МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ МНОГОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 0.01T	бр.	2		
28	РАЗРЯЗВАНЕ , ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА БОЙЛЕР	бр.	1		
29	Д-КА БОЙЛЕР КОМБИНИРАН 500Л	бр.	1		
30	МОНТИРАНЕ БОЙЛЕР,КОМБИНИРАН С ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И СЕРПЕНТИНА ДО 500Л	бр.	1		
31	Д-КА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБА Ф100/108 С Д-НА 19 В КОТЕЛНОТО	м2	40		
32	МОНТАЖ ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ	м	118		
33	ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	1		
34	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 50/57	м	6		
35	ТОПЛА ПРОБА КОТЕЛ	бр.	1		
	<b>ВСИЧКО ЗА ОиВ</b>				
	<b>ВСИЧКО ЗА ОДЗ № 6 "Зорница"</b>				
<b>ОБЕКТ: ЦДГ № 8</b>					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6

	<b>ДОГРАМИ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ ДЪРВЕНА ДОГРАМА	м2	262,3		
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНА ДОГРАМА	м2	38,72		
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ДОГРАМА	м2	262,3		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМ. ДОГРАМА	м2	38,72		
5	ИЗКЪРПВАНЕ СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	301,02		
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м2	339,74		
7	ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	640,76		
8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС	м2	301,02		
9	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМ. ПЕРВАЗИ	м	162,4		
10	ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ	м	162,4		
	<b>ФАСАДИ</b>				
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪНШНА ТОПЛОИЗ. 8CM.ESP	м2	454		
12	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА С ГРУНДИРАНЕ	м2	454		
13	ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ -2CM	м	963,75		
14	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	963,75		
15	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	620		
	<b>ПОКРИВ</b>				
16	СЪБИРАНЕ В ЧУВАЛИ КЕРАМЗИТ	м3	47		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МИНЕРАЛНА ВАТА 7,5CM	м2	312		
18	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	71		
19	КЪРТЕНЕ ЗАМАЗКА	м2	71		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ XPS 12CM / ПОКРИВ ТОПЛА ВРЪЗКА И НИСКО ТЯЛО/	м2	71		
21	ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ИЗРАВНИТЕЛНА	м2	71		
22	НАПРАВА ХОЛКЕРИ	м	40		
23	БИТУМЕН ГРУНД	м2	71		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ -2 пластта	м2	71		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - ПО БОРД	м2	32		
26	ПОДМЯНА ВОРОНКИ	бр	3		
27	ПОДМЯНА ПОЦ. ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	м2	24		
28	ПОДМЯНА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	10		
29	СВАЛЯНЕ ОТПАДЪЦИ	м3	61		
30	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ	м3	61		
	<b>ВСИЧКО ЗА ДОГРАМА И ИЗОЛАЦИЯ</b>				
	<b>ОиВ</b>				
31	РАЗРЯЗВАНЕ , ДЕМОНТАЖ И ИЗНАСЯНЕ НА КОТЕЛ	бр.	1		
32	Д-КА КОТЕЛ НАФТОВ 295 KW	бр.	1		
33	М-Ж КОТЕЛ	бр.	1		
34	Д-КА НАФТОВА ГОРЕЛКА 260-396 KW ДВУСТЕПЕННА	бр.	1		
35	МОНТАЖ НАФТОВА ГОРЕЛКА И НАКЛАДКА ДО 40kg/h	бр.	1		
36	Д-КА И М-Ж ЕЛ. ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ С СЕДМ. ПРОГРАМАТОР,МОДУЛИ ЗА БОЙЛЕР	бр.	1		
37	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА	бр.	2		
38	Д-КА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА "WILO TOP - S 50/7"	бр.	2		
39	МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ МНОГОСТЕПЕННИ С ТЕГЛО НА ПОМПИТЕ 0.01T	бр.	2		

40	Д-КА И МОНТАЖ РАДИАТОРЕН ВЕНТИЛ 1/2" С ТЕРМОГЛАВА	бр.	73		
41	ДЕМОНТАЖ НА КОМАНДЕН ПУНКТ ЗА ГОРЕЛКАТА	бр.	1		
42	ДЕМОНТАЖ НА КАБЕЛИ В ТРЪБИ,КАНАЛИ БЛОКОВЕ ДО 1KV ДО 3X95+50MMэ	м	3		
43	Д-КА НАФТОВА ПОМПА ЗП150	бр.	1		
44	М-Ж НАФТОВА ПОМПА	бр.	1		
45	ДЕМОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА С ТЕГЛО ДО 0.1 Т	бр.	1		
46	ДЕМОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ Ф 15/21	м	30		
47	ДЕМОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ 15/21	м	30		
48	МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2" И ПАТЕНТОВИ ТРЪБИ 15/21	м	30		
49	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	2		
50	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	2		
51	ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НАД 50 ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	1		
52	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 50/57	м	30		
53	ТОПЛА ПРОБА КОТЕЛ	бр.	1		
	<b>ВСИЧКО ЗА ОуВ</b>				
	<b>ВСИЧКО ЗА ЦДГ № 8</b>				
<b>ОБЩО ЗА ДОГРАМИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА ОВ ИНСТАЛАЦИИ</b>					
<b>О Б Щ О С М Р</b>					